

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Športovisko, Ihrisko
Objekt: SO 02 Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Kurov

Zhotoviteľ:

Miesto: Kurov

Spracoval: Ing.arch.Rudolf Hudák

Dátum: 23.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 200*0,15*1,1	m3	33,000		
				33,000		
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 200*0,24*1,05	m3	50,400		
				50,400		
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3 50,4 0,3*0,3*1,2*6*1,05	m3	0,680		
				50,400		
				0,680		
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,400		
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,400		
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 50,4*1,5	t	75,600		
				75,600		
9	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	200,000		
22	183101215	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	10,000		
23	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	10,000		
24	0266204550R	Zeleň - typ : <i>Spirea</i>	ks	10,000		

2 Zakladanie

18	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15 0,3*0,3*1,2*6*1,05	m3	0,680		
				0,680		

4 Vodorovné konštrukcie

16	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytением sponami z beton. ocele 166*1,15*1,05+12,5*2*1,1	m2	227,945		
				227,945		
17	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová <i>Tatratex PP 200</i>	m2	227,945		

5 Komunikácie

15	564731111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	174,300		
21	564751111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm okapový chodník 12,5*2*1,15	m2	28,750		
				28,750		
14	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm 174,3 * 1,05	m2	183,015		
				183,015		

12	596911111R	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm 166*1,05	m2	174,300		
13	5921953340	Dlažba zámková betónová hr.6 cm, sivá	m2	174,300		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou 75+10+8+5	m	98,000		
11	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	98,000		
19	959947114R	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 200 kg (montáž altáku dreveného priemer 4,0m)	kg	200,000		
20	5538169241R	Záhradný prístrešok drevený, materiál dub, farba prírodný dub, priemer 4,0m <i>Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý</i>	ks	1,000		

99 Presun hmôt HSV

25	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	164,292		
----	-----------	---	---	---------	--	--

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

1	000300016R	Geodetické práce vytýčenie stavebného objektu	eur	8,000		
2	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	200,000		

Celkom